

別紙

設置場所		装飾物種類			設置方法	設置基準ルール(デザイン種)	設置期間の目安	備考		
エリア		アイテム名称	仕様	数量						
Aエリア	茨城カシマスタジアム周辺	鹿島サッカースタジアム駅からの導線	横型バナー	遮光ターポリン(両面)	2	上部袋縫いにパイプを装着し、躯体梁からワイヤーにて吊り下げ、ハトメにロープを通して梁、柱に固定	A→A	2020年6月頃 ～ 2020年8月中旬	基礎・固定部材は支給	
			縦型バナー(シングル)	遮光ターポリン(両面)	12	上部袋縫いにパイプを装着し、躯体梁からワイヤーにて吊り下げ、ハトメにロープを通して連結固定	A→B→C		吊元金物は支給	
			縦型バナー(シングル)	のぼり(片面)	20	ポールと注水台を使用し設置	A→B→C→A→B・・・		ポールおよび注水台は支給。 ポール:スチール製、3000mm、2段伸縮、横棒850mmタイプ、白 注水台:16リットルタイプ、白、角型40mm、注水式	
	茨城カシマスタジアム周辺	東側、北側、南側からの導線、交差点	縦型バナー(シングル)	のぼり(片面)	40	ポールに取り付け、フェンスやガードレール等にはっきりと紐で括り付けて設置	A→B→C→A→B・・・	2020年6月頃 ～ 2020年8月中旬	ポールは支給。 ポール:スチール製、3000mm、2段伸縮、横棒850mmタイプ、白	
			縦型バナー(シングル)	のぼり(片面)	10	ポールに取り付け、フェンスやガードレール等にはっきりと紐で括り付けて設置	A→B→C→A→B・・・		ポールは支給。 ポール:スチール製、3000mm、2段伸縮、横棒850mmタイプ、白	
			縦型バナー(シングル)	のぼり(片面)	10	ポールに取り付け、フェンスやガードレール等にはっきりと紐で括り付けて設置	A→B→C→A→B・・・		ポールは支給。 ポール:スチール製、3000mm、2段伸縮、横棒850mmタイプ、白	
Bエリア	JR鹿島神宮駅	JR鹿島神宮駅前	縦型バナー(シングル)	のぼり(片面)	4	ポールに取り付け、フェンスやガードレール等にはっきりと紐で括り付けて設置	A→B / A→C	2020年6月頃 ～ 2020年8月中旬	ポールは支給。 ポール:スチール製、3000mm、2段伸縮、横棒850mmタイプ、白	
			横型バナー	遮光ターポリン(両面)大	6	上部袋縫いにパイプを装着し、躯体梁からワイヤーにて吊り下げ、ハトメにロープを通して連結固定	A→C→B		固定金物は受託者が制作すること	
			横型バナー	遮光ターポリン(両面)小	4	上部袋縫いにパイプを装着し、躯体梁からワイヤーにて吊り下げ、ハトメにロープを通して連結固定	A→C→B		固定金物は受託者が制作すること	
			縦型バナー(シングル)	のぼり(片面)	20	ポールに取り付け、フェンスやガードレール等にはっきりと紐で括り付けて設置	A→B→C→A→B・・・		ポールは支給。 ポール:スチール製、3000mm、2段伸縮、横棒850mmタイプ、白	
Cエリア	JR水戸駅	南口側	横型バナー	遮光ターポリン(片面)	60	ハトメに紐を通し、フェンスやパイプに括り付けます。	A→B→A→C→A→D→A→E→A→B・・・	2020年4月15日 ～ 2020年9月中旬		
			看板	看板	2	スチール骨組みアルミ複合板パネルの看板ベースに出力シートを貼った看板を植栽内に設置(脚部埋設固定)	A→D			
		北口側	横型バナー	遮光ターポリン(片面)	1	ハトメに紐を通し、ベースパネルに括り付けます。	表A			
			階段①シート	再剥離シート	12段	屋外用再剥離出力シートを階段蹴上面に直貼り	オリジナルデザイン			
			階段②シート	再剥離シート	12段	屋外用再剥離出力シートを階段蹴上面に直貼り	オリジナルデザイン			
			柱巻	再剥離シート	4set	屋外用再剥離出力シートを柱に直貼り	表A / 裏B × 4色			
			横型バナー	遮光ターポリン(片面)	5	ハトメに紐を通し、フェンスやパイプに括り付けます。	A→B→A→C→A			
Dエリア	東関東潮来IC周辺	水郷潮来バスターミナル周辺	特殊バナー	看板に遮光ターポリン(片面)	1	ハトメに紐を通し、既存看板に括り付けます。	オリジナルデザイン	2020年4月15日 ～ 2020年8月中旬		
			横型バナー	遮光ターポリン(片面)	1	ハトメに紐を通し、フェンスやパイプに括り付けます。	A			
			横型バナー	遮光ターポリン(片面)	20	ハトメに紐を通し、フェンスやパイプに括り付けます。	A→B→A→C→A→D→A→E→A→B・・・			
		水郷道路側	横型バナー	遮光ターポリン(片面)	27	ハトメに紐を通し、フェンスやパイプに括り付けます。	A→B→A→C→A→D→A→E→A→B・・・			
Eエリア	茨城空港	空港内	空港ロビー前通路	柱巻	再剥離シート	12set	屋外用再剥離出力シートを柱に直貼り	表A/裏A 表A/裏B 表A/裏C 表A/裏D 表A/裏E	2020年4月15日 ～ 2020年8月中旬	
			パネル	アルミ複合ボード	2	アルミ複合板に出力シートを貼ったパネルを壁面にビス固定(撤去後ビス穴補修)	A→D	固定金物は支給		
			パネル	アルミ複合ボード	2	アルミ複合板に出力シートを貼ったパネルを壁面にビス固定(撤去後ビス穴補修)	A→D	固定金物は支給		
			シート	再剥離シート	5	再剥離出力シートをガラス面に直貼り	A→B→A→C→A			
Fエリア	茨城県庁	県庁入口付近	縦型バナー(シングル)	遮光ターポリン(両面)	2	上部袋縫いに固定パイプを通し、ハトメに紐を通し街路灯支柱に固定	A	2020年4月15日 ～ 2020年9月中旬	固定金物は支給	
			縦型バナー(ダブル)	遮光ターポリン(両面)	14	上部袋縫いに固定パイプを通し、ハトメに紐を通し街路灯支柱に固定	A→B→C→D→E→A→B・・・		固定金物は支給	
			縦型バナー(シングル)	のぼり(片面)	41	ポールに取り付け、フェンスやガードレール等にはっきりと紐で括り付けて設置	A→B→C→D→E→A→B・・・		ポールは支給。 ポール:スチール製、3000mm、2段伸縮、横棒850mmタイプ、白	
			横型バナー	遮光ターポリン(両面)	39	ハトメに紐を通し、フェンスやパイプに括り付けます。	A→B→A→C→A→D→A→E→A→B・・・			